



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Ofício nº156/2025

Mococa, 13 de março de 2025.

Ref. Requerimento nº88/2025

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>- MOCOCA -</b>		
<b>PROTOCOLO</b>		
<b>NÚMERO</b>	<b>DATA</b>	<b>RÚBRICA</b>
0696	13/03/25	

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº88/2025, de autoria da Excelentíssima Senhora Vereadora Adriana Perianez Ruiz, aprovado pelo Plenário dessa Casa de Leis, informamos que de acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, que está realizado a atualização do orçamento e conferência do projeto in loco, e que após será para encaminhado ao Setor de licitação para que seja contratada uma empresa especializada para a execução dos serviços. Segue em anexo a documentação prévia.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

  
**EDUARDO RIBEIRO BARISON**  
Prefeito Municipal de Mococa

Exmo. Sr.  
**CLAYTON DIVINO BOCH**  
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa  
Nesta



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA**

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo  
Tel: (19) 3656 - 9800  
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Obra: Pavimentação Entrada da Escola Profª Benedito Ferraz Bueno

Local: Rua Rosa Martins - São Benedito das Areias  
fonte CDHU 193

COD	FONTE	DESCRIÇÃO	UN	QTD	PREÇO UNI. SEM BDI	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
02.08.020	CDHU	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	4,5	R\$ 891,72	R\$ 4.012,74
02.02.150	CDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m <sup>2</sup>	Mês	3	R\$ 879,78	R\$ 2.639,34
<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						
02.09.030	CDHU	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M <sup>2</sup>	440,00	R\$ 7,83	R\$ 3.445,20
54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M <sup>2</sup>	440,00	R\$ 3,66	R\$ 1.610,40
54.01.030	CDHU	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M <sup>2</sup>	440,00	R\$ 29,74	R\$ 13.085,60
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M <sup>3</sup>	22,00	R\$ 245,68	R\$ 5.404,96
54.03.230	CDHU	Imprimação betuminosa ligante	M <sup>2</sup>	440,00	R\$ 7,47	R\$ 3.286,80
54.03.210	CDHU	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M <sup>3</sup>	22,00	R\$ 1.540,91	R\$ 33.900,02
<b>GUIAS E SARJETAS</b>						
54.06.020	CDHU	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	60,00	R\$ 57,67	R\$ 3.460,20
54.06.040	CDHU	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	211,00	R\$ 55,85	R\$ 11.784,35
54.06.170	CDHU	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M <sup>3</sup>	8,67	R\$ 835,27	R\$ 7.241,79
<b>CALÇADA (PASSEIO)</b>						
02.09.030	CDHU	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km	M <sup>2</sup>	160,00	R\$ 7,83	R\$ 1.252,80
54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M <sup>2</sup>	160,00	R\$ 3,66	R\$ 585,60
30.04.030	CDHU	Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista	M <sup>2</sup>	1,00	R\$ 133,03	R\$ 133,03

54.01.010	CDHU	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M <sup>2</sup>	160,00	R\$ 3,66	R\$ 585,60
17.05.100	CDHU	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa	M <sup>3</sup>	8,00	R\$ 981,79	R\$ 7.854,32
54.01.210	CDHU	Base de brita graduada	M <sup>3</sup>	8,00	R\$ 245,68	R\$ 1.965,44
<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>						
55.01.020	CDHU	Limpeza final da obra	M <sup>2</sup>	500,00	14,25	R\$ 7.125,00
				TOTAL		R\$ 109.373,19
				TOTAL COM BDI 23,54%		R\$ 135.119,64

