



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº339/2026

Mococa, 07 de abril de 2026.

Ref. Requerimento nº167/2026

CÂMARA MUNICIPAL		
- MOCOCA -		
PROTOCOLO		
NÚMERO	DATA	RÚBRICA
0985	09/04/26	MCU

Senhor Presidente,

Com os meus respeitosos cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, em resposta a Requerimento nº167/2026, de autoria do Excelentíssimo Senhor Vereador Thiago José Colpani, aprovada pelo Plenário dessa Casa de Leis, informamos que de acordo com a manifestação da Secretaria Municipal de Engenharia e Infraestrutura Urbana, estamos encaminhando em anexo cópia do projeto e orçamento elaborado para execução dos devidos reparos.

Foi solicitado a Secretaria Municipal de Serviços Públicos que proceda com a remoção dos forros de madeira para evitar que caiam e causem acidentes.

Informamos ainda, que o laudo encontra-se em execução e finalização.

Reiteramos a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;


EDUARDO RIBEIRO BARISON
Prefeito Municipal de Mococa

Exmo. Sr.
CLAYTON DIVINO BOCH
DD. Presidente da Câmara Municipal de Mococa
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA URBANA

Rua XV de Novembro, 360 - Centro - Mococa - São Paulo
Portal da Cidadania: www.mococa.sp.gov.br

Tel: (19) 3656 - 9800

EMPREENDIMENTO: SUBSTITUIÇÃO DO FORRO E DO RIPAMENTO DA COBERTURA DO TIRO DE GUERRA 02-022
LOCAL: RUA BARÃO DE MONTE SANTO, 450, JD SÃO LUIZ
FONTE/DATA BASE: CDHU 200 sem desoneração e SINAPI 01/2026

Mococa, 10 de março de 2026

BDI 19,60%

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	QTDD	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	04.20.040	CDHU	Remoção de lâmpada	UND	R\$ 4,54	30,00	R\$ 5,43	R\$ 45.308,42	40,32%
1.2	04.07.020	CDHU	Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas	M2	R\$ 14,10	62,20	R\$ 16,86	R\$ 162,90	0,14%
1.3	04.07.060	CDHU	Retirada de sistema de fixação ou tarugamento de forro	M2	R\$ 5,68	62,20	R\$ 6,79	R\$ 1.048,92	0,93%
1.4	100394	SINAPI-C	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025 (As ripas retiradas não serão reaproveitadas)	M2	R\$ 25,17	799,60	R\$ 30,10	R\$ 422,54	0,38%
1.5	04.03.020	CDHU	Retirada de telhamento em barro	M2	R\$ 18,17	839,58	R\$ 21,73	R\$ 24.070,61	21,42%
1.6	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	R\$ 112,15	10,13	R\$ 134,13	R\$ 18.245,18	16,24%
								R\$ 1.358,27	1,21%

		FORRO DE PVC e TROCA DE TELHAS						R\$		59,68%		
2.1	22.03.070	CDHU	Forro em lâmina de PVC	M2	R\$	102,93	519,60	R\$	123,10	R\$	63.964,98	56,93%
2.2	41.20.130	CDHU	Recolocação de lâmpada	UND	R\$	4,54	30,00	R\$	5,43	R\$	162,90	0,14%
2.3	7175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UND	R\$	3,83	639,68	R\$	4,58	R\$	2.930,17	2,61%
				TOTAL		R\$		112.366,47		100,00%		

Obs: O valor total presente nesta planilha engloba o valor de, material / matéria prima e BDI.

EMÍLIO MARCOS DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-SP 5071741862

FABIO HENRIQUE MAZIEIRO GIGLIO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA E
 INFRAESTRUTURA URBANA

